

Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Spółka z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23
www.dorzeczebialej.pl
biuro@dorzeczebialej.pl

DORZECZE BIAŁEJ
Spółka Komunalna Sp. z o.o.

Tuchów, dn. 16.08.2019r.
L.Dz. DIR/475/PZ/ZO/RR/08/2019/991

Zapytanie ofertowe

(nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych - art.4 pkt 8 ustawy)

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów

REGON: 852747825, NIP: 993-04-06-600
Telefon: (014) 6210562, fax: (014) 6210564
e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl

zaprasza do składania ofert **na etapie rozpoznania rynku:**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest **wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryglice przy ul. 11 Listopada” z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.** Zakres został przedstawiony na załączniku graficznym – załącznik nr2. Początek inwestycji na działce nr 1021/4 od kontenerowej hydroforni wody, a zakończenie robót na budynku na działce nr 1583/4.

W ramach powyższego zadania planuje się wykonać odcinki wodociągu z rur o średnicach i długości:

- PE100 RC SDR11 PN16 fi110mm o długości ok. 1,5 km
- PE100 RC SDR11 PN16 fi90mm o długości ok. 0,3 km
- PE100 RC SDR11 PN16 fi63mm o długości ok. 0,2 km
- PE100 RC SDR11 PN16 fi40mm o długości ok. 1 km

Dodatkowo zadanie obejmuje montaż armatury niezbędnej do podłączenia 34 nieruchomości w tym kpl. układy rozliczeniowo - pomiarowe. Ilość hydrantów nie więcej jak 10 kpl. Armatura również zostanie dostarczona Wykonawcy. Dostawa i montaż kontenerowej hydroforni wody objęte jest odrębnym postępowaniem. W ramach prowadzonego rozeznania rynku, Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zagospodarowania terenu pod hydrofornie wody w tym drogę dojazdową, płytę fundamentową z której zostaną wyprowadzone odpowiednie rury pod podłączenie zestawu hydroforowego jak i WLZ.

Rysunki obrazujące zagospodarowanie terenu jak i rysunek kontenerowej hydroforni stanowią załącznik nr3.



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski

Z uwagi na fakt, że dla części planowanej inwestycji jest przygotowany projekt, nie wyklucza się zmian w długościach i średnicach rurociągów.

Czas realizacji zadania do 3 miesięcy.

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Zając **tel.: 14 6210562 wew. 157.**

Prosimy o wypełnienie formularza ofertowego¹ stanowiącego załącznik nr1 i przesłanie na adres przetargi@dorzeczebialej.pl do dnia 26.08.2019 r.

Osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego

Sławomir Jędrusiak – Prezes Zarządu

SPÓŁKA KOMUNALNA
„DORZECZE BIAŁEJ” Sp. z o.o.
33-170 Tuchów, ul. Jura III Sobieskiego 69 C
tel. 14 62 10 562, fax 14 62 10 564
REGON: 862747406 NIP: 803048880

Sporządził: Piotr Zając

¹ Niniejsza oferta nie jest ofertą na wykonanie robót budowlanych, a jedynie rozeznanie rynku do celów przygotowania postępowania przetargowego.

Nazwa firmy	Numer telefonu do kontaktu	Adres e-mail

FORMULARZ CENOWY – w ramach rozeznania rynku

Oferujemy **wykonanie robót budowlano – montażowych z materiału powierzonego przez Zamawiającego w zakresie i po cenach podanych w tabeli poniżej:**

Lp.	Rodzaj roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto [PLN]	Cena jednostkowa brutto [PLN]
1.	Wykonanie wodociągu z rur PE 100 RC SDR11 PN16 ϕ110 mm w skład którego wchodzi w szczególności: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie i szalowanie wykopów, roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem wodociągu wraz z rurami ochronnymi, armaturą i hydrantami nadziemnymi, próbami, dezynfekcją, płukaniem, odtworzeniem i uporządkowaniem terenu oraz protokołami z badania szczelności przewodów	mb	0,00	0,00
2.	Wykonanie wodociągu z rur PE 100 RC SDR11 PN16 ϕ90 mm w skład którego wchodzi w szczególności: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie i szalowanie wykopów, roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem wodociągu wraz z rurami ochronnymi, armaturą, próbami, dezynfekcją, płukaniem, odtworzeniem i uporządkowaniem terenu oraz protokołami z badania szczelności przewodów	mb	0,00	0,00
3.	Wykonanie wodociągu z rur PE 100 RC SDR11 PN16 ϕ63 mm w skład którego wchodzi w szczególności: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie i szalowanie wykopów, roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem wodociągu wraz z rurami ochronnymi, armaturą, próbami, dezynfekcją, płukaniem, odtworzeniem i uporządkowaniem terenu oraz protokołami z badania szczelności przewodów	mb	0,00	0,00
4.	Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE 100 RC SDR11 PN16 ϕ40 mm w skład którego wchodzi w szczególności: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie i szalowanie wykopów, roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych wraz z rurami ochronnymi, armaturą w tym układem rozliczeniowo - pomiarowym, próbami, dezynfekcją, płukaniem, odtworzeniem i uporządkowaniem terenu oraz protokołami z badania szczelności przewodów i odbioru przyłącza	mb	0,00	0,00
5.	Zagospodarowanie terenu pod kontenerową hydrofornię wody w skład którego wchodzi w szczególności: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie i szalowanie wykopów, roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej i	kpl	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto [PLN]	Cena jednostkowa brutto [PLN]
	drogą dojazdową do hydroforni, wykonaniem płyty fundamentowej pod kontener, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej hydrofornie, odtworzeniem i uporządkowaniem terenu oraz protokołami odbioru			

Roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w ramach zadania pn. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryglice przy ul. 11 Listopada” z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.**

Uwaga. W ramach powyższego zadania planuje się wykonać odcinki wodociągu z rur o średnicach i o długości:

- PE100 RC SDR11 PN16 fi110mm o długości ok. 1,5 km
- PE100 RC SDR11 PN16 fi90mm o długości ok. 0,3 km
- PE100 RC SDR11 PN16 fi63mm o długości ok. 0,2 km
- PE100 RC SDR11 PN16 fi40mm o długości ok. 1 km

.....
miejscowość, data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy