BUDYNEK SUW
– CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
– RZUT PIWNIC
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50

Projektowane filtry samopłuczące o wydajności Q=120m3/d

Projektowana sprężarka śrubowa dla wydajności filtrów piaskowych 360 m3/d

Projektowana rozbudowa zestawu pomp sieciowych dla wydajności ujęcia 360 m3/d

Projektowany mieszacz z lamellem o wydajności 120 m3/d

Projektowane nowe urządzenia

Projektowane rurociągi z PCV/PE

Legenda:
- projektowany rurociąg wody surowej
- projektowany rurociąg wody po koagulacji
- projektowany rurociąg wody po filtrach samopłuczących
- projektowany rurociąg wody po procesie ozonowania
- projektowany rurociąg wody uzdatnionej
- projektowany rurociąg wody do płukania
- projektowany rurociąg popłuczyn, przelewowy, spustowy
- projektowany rurociąg powietrza
- projektowany rurociąg roztworu do dezynfekcji
- projektowany rurociąg koagulanta
- projektowany rurociąg flokulanta
- projektowany rurociąg NaOH
- istniejący rurociąg popłuczyn, przelewowy, spustowy

UWAGA: OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIWNICA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
0.13	POM. MAGAZYNOWE	56.90
0.14	POM. OZONOWANIA	63.51
0.15	POM. KOAGULACJI	74.53
0.16	POM. POMPOWNI POŚREDNIEJ	125.10
0.17	POM. MAGAZYNOWE	57.27
0.18	POM. MAGAZYNOWE	40.34
0.19	HALA TECHNOLOGICZNA	328.51
	RAZEM	746.16

±0.000=228.30m n.p.m.

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Spółka z o.o.
42-207 Częstochowa, ul. Bór 139
tel./fax (34) 361 20 00
e-mail: projekty@abt.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY LUBASZOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY LUBASZOWA, ul. Siedlisko 1, 33-172 Siedlisko, gmina Tuchów

INWESTOR: SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE BIAŁEJ" SP. Z O.O., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów

NAZWA RYS.: BUDYNEK SUW – RZUT PIWNIC – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

STADIUM DOKUMENTACJI: P.B.

SKALA: 1:50

FUNKCJA	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10		01.2012	T–2
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Weronika Kukasz			01.2012	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Izabela Szlubiało			01.2012	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Teresa Syc–Wójcik	SLK/1030/PWOS/05		01.2012	